



Medellín, 21 de marzo del 2023

RESPUESTA A OBSERVACIONES

PROCESO: SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA 2023-29

OBJETO: REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

De conformidad con el cronograma del proceso y las observaciones allegadas oportunamente a los correos validados por la entidad, así como la revisión oficiosa de la misma, se da respuesta a las observaciones recibidas, precisando que aquellas observaciones allegadas extemporáneamente, es decir, en hora distinta a la establecida en el cronograma del proceso serán respondidas en los términos del derecho de petición, en este caso.

OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA EMPRESA ENETEL

Capítulos 6, 7 y 9 del listado de ítems del formulario de “Instalación y Mantenimiento”

- Dado que en el listado de ítems para el suministro no se encuentran los materiales requeridos para la realización de las actividades descritas en estos capítulos, entonces, ¿debe considerarse el material en la oferta de instalación

RESPUESTA:

Para el capítulo 6, relacionado con “Construcción” de muros de drywall y mampostería en bloque de 15cm **se debe considerar** el material ya que los suministros que implican estas actividades no son elementos únicos si no un conjunto insumos principales y otros consumibles menores que implican una “transformación” en sitio; lo no permite discriminar fácilmente y por separado los respectivos suministros en el formulario de (IVA).

Para el capítulo 7, relacionado con redes Hidrosanitarias **no se debe considerar** el material ya q son reinstalaciones que contemplan la recuperación y reutilización de aparatos sanitarios existentes.

Para el capítulo 9, relacionado con pinturas **se debe considerar** el material ya que es un elemento cuyo rendimiento no es posible controlar y depende de la experiencia del contratista.



Capítulos 6 (mampostería):

- Los ítems 6.1 y 6.2 se están midiendo en mt (metros lineales), por favor especificar la altura del muro para poder ofrecer un costo unitario acertado.

RESPUESTA:

El ítem 6.1 se mide en m2 no lineal

Para el 6.2 la altura considera fue de 80cm

6	MAMPOSTERIA				
6.1	Construcción de muro en drywall 15cm, incluye estructura metálica, placa, estuco y pintura interior tipo 1	m2	22,6		\$ 0
6.2	Construcción de muro en bloque 15cm con terminación superior en lagrimal, incluye pega y revoque	mt	4,0		\$ 0

Ítem 8 del suministro del panel LED

- Por favor especificar características técnicas del panel a instalar.

RESPUESTA:

LUMINARIA 40 W de SUSPENDER o SOBREPONER fabricada en perfil de aluminio extruido en línea continua, acabado con pintura electrostática en color blanco, conjunto óptico en tecnología cámara sellada para una eficiencia superior a 87%, difusor en acrílico extruido adherido a la cámara sellada y ensamble a presión al perfil de aluminio, distribución de luz volumétrica, flujo de 1913lm, temperatura de color de 5000K, IRC de 80%, vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 45° de temperatura. Incluye: Accesorios de montaje en chapa metálica o acero con proceso de metalizado, Cable encauchetado 3x14AWG (promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE. 5 años de Garantía del proveedor con representación nacional.

Atentamente

Comité Evaluador.

