

**RESPUESTA A OBSERVACIONES
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS 2013 -106**

A continuación se presentan las respuestas a las inquietudes presentadas por los diferentes proponentes para el proceso 2013 -106 cuyo objeto es **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE MEDELLIN.”**.

1. En el ítem cable eléctrico AWG 12 cumpliendo la norma RETIE tenemos las siguientes inquietudes:
 - Son 230 metros de cable o 230 metros de 3 cables.
 - Se puede cotizar cable p alambre AWG.

R/ es de acuerdo al RETIE y los 230 metros son un hilo, posteriormente se instala según los colores de la norma para fase, neutro y tierra.

2. En el ítem Canalización energía y red (Canaleta lisa 100 x 45 con accesorios, tubería EMT de ¾ con accesorios. Canaleta plástica con división 100x45. Tenemos las siguientes inquietudes:
 - Cuantos metros de canaleta lisa 100x 45
 - Cuantos metros de tubería EMT de ¾ con accesorios
 - Tanto la tubería como la canaleta será instalada en pared, poste o que tipo de superficie y a qué altura.

R/ Aproximadamente 30 metros de canaleta 100X45, y 40 metros de tubería EMT de ¾ , ambos instalados sobre pared. La altura máxima es entre 2 y 3 metros.

3. El ítem Base metálica para soportar UPS esta base es para pared, piso o rack.

R/ es de piso.

4. La configuración de la estación de trabajo para el sistema de CCTV del SIES-M que programa se configurara?

R/ es el Ovnicast de Genetec.