

**SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS 2013-170**

**“REFORMAS LOCATIVAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE BUENOS AIRES”.**

**ADENDA 2**

Mediante la presente Adenda se modifica los siguientes aspectos:

1. Se modifica el formato 1 **FORMATO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**, teniendo en cuenta algunas aclaraciones adicionales, quedando de la siguiente manera:

**FORMATO 1**

**FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS**

(Utilizar papel membrete)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	TUBERÍA EMT DE DIAMETRO 3 PULGADAS CON ACCESORIOS: PARA COMUNICACIÓN ENTRE SALA DE RADIOS, RACK DE COMPUTADORES Y LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, SE DEJARÁ CON GUÍA PARA POSTERIOR INTRODUCCIÓN DEL RESPECTIVO CABLE.	ML	25		
1.1	TUBERÍA IMC DE DIAMETRO 3 PULGADAS CON ACCESORIOS: PARA COMUNICACIÓN ENTRE SALA DE RADIOS, RACK DE COMPUTADORES Y LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, SE DEJARÁ CON GUÍA PARA POSTERIOR INTRODUCCIÓN DEL RESPECTIVO CABLE.	ML	25		
2	CERRAMIENTO EN MURO SISTEMA DRAYWALL PARA RACK, INCLUYE PUERTA TIPO PERSIANA DE	M2	12		

	70 CMS X 2.10 MTS Y REJILLAS SUPERIORES EN CELOCIA FIJA DE 30 CMS X 1.00 MTS.				
3	<p>PUNTOS VOZ Y DATOS CABLE CATEGORÍA 6 Y CERTIFICADOS PARA PUESTOS DE TRABAJO EN OFICINAS: DENUNCIAS Y CONTRAVENCIONES, QUEJAS Y RECLAMOS HASTA RACK DE COMUNICACIONES.</p> <p><b>NOTA: TRAMO EXISTENTE EN DUCTERIA EMPOTRADA DE ¾" Y CANALETA ENTRE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y EL RACK. APROXIMADAMENTE 30 MTS ENTRE LOS PUESTOS Y EL RACK DE DATOS.</b></p>	PTO	6		
4	<p>PUNTOS ENERGÍA REGULADA 110V PARA PUESTOS ANTERIORES</p> <p><b>NOTA: TRAMO EXISTENTE EN DUCTERIA EMPOTRADA DE ¾" Y CANALETA ENTRE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y LA UPS. APROXIMADAMENTE 70 MTS ENTRE LOS PUESTOS Y LA UPS. INCLUIR INTERRUPTOR.</b></p>	PTO	6		
5	<p>PUNTOS ENERGÍA NORMAL 110V PARA PUESTOS ANTERIORES</p> <p><b>NOTA: TRAMO EXISTENTE EN DUCTERIA EMPOTRADA DE ¾" Y CANALETA ENTRE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y LA UPS. APROXIMADAMENTE 70 MTS ENTRE LOS PUESTOS Y TABLERO. INCLUIR INTERRUPTOR.</b></p>	PTO	6		
6	<p>SALIDA ELÉCTRICA A 220 V PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT EN CUARTO RACK</p> <p><b>NOTA: TRAMO EXISTENTE EN DUCTERIA EMPOTRADA DE ¾" Y CANALETA ENTRE SALIDA ELECTRICA Y TABLERO.</b></p> <p><b>SALIDA EXISTENTE A 110V QUE SE DEBE A MODIFICAR A 220V. APROXIMADAMENTE 40 MTS</b></p>		1		

	<b>ENTRE LA SALIDA Y EL TABLERO. INCLUIR INTERRUPTOR.</b>				
7	<b>CABLE TELEFONICO MULTIPAR (24 PARES) INSTALADO ENTRE STRIP TELEFÓNICO Y PLANTA TELEFÓNICA</b>	<b>ML</b>	<b>50</b>		
8	<b>LÍNEAS TELEFÓNICAS CONVENCIONALES SOLO SERVICIO DE ENTRADA DE LLAMADA. NOTA: SE REFIERE A APARATO TELEFONICO CONVENCIONAL COMPATIBLE CON PLANTA TELEFONICA KX-TES824 DE PANASONIC.</b>	<b>UND</b>	<b>6</b>		
9	<b>MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO SOBRE ESQUINAS MUROS LATERALES POSTERIORES CONTRA TALUD DE ALTURA 2.30 MTS INCLUYE ANCLAJES DE TUBERÍA Y TODOS LOS ACCESORIOS</b>	<b>M2</b>	<b>35</b>		
			<b>SUB-TOTAL:</b>		
			<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>(-----%)</b>	
			<b>IMPREVISTOS</b>	<b>(0%)</b>	
			<b>UTILIDAD</b>	<b>(-----%)</b>	
			<b>IVA SOBRE LA UTILIDAD</b>	<b>16%</b>	
			<b>TOTAL</b>		

Las demás condiciones que no han sido objeto de modificación o aclaración siguen vigentes.

La presente Adenda hace parte integral de los Términos y Condiciones de la Solicitud Privada de Oferta SPVA 2013-170

Medellín, julio 24 de 2013