



08 de enero de 2019

**ADENDA 4**  
**SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA SPVA 2019-4**  
**Exclusiva para Aliados**

Mediante la presente adenda se modifican los pliegos de condiciones de contratación de la Solicitud Privada de Oferta, cuyo objeto es la “Puesta en marcha de sala de control en la Cuarta Brigada.”, en los siguientes términos:

1. Se modifica el numeral 2.2 del pliego de condiciones del proceso, quedando así:

2.2 Implementación e instalación de elementos, accesorios e infraestructura necesaria para la sala de control.

Comprende los siguientes ítems:

INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		
<b>VIDEO WALL SALA DE COMANDO Y CONTROL</b>			
1	INSTALACIÓN DE SISTEMA VIDEO WALL 2X2 DE 55	GL	1
2	INSTALACIÓN DE PROCESADOR DE VIDEO WALL DE ALTO RENDIMIENTO	UND	1
3	ACABADO ARQUITECTÓNICO TIPO FACHADA PARA EL VIDEO WALL	GL	1
4	INSTALACIÓN DE PANTALLAS AUXILIAR DE 55450 NIT	UND	2
5	INSTALACIÓN DE COMPUTADOR ESCRITORIO PC	UND	6
<b>RACK DE EQUIPOS SALA COMANDO Y CONTROL</b>			
1	INSTALACIÓN DE RACK PARA ALOJAR LOS EQUIPOS	GL	1
2	INSTALACIÓN DE SWITCH GIGABIT ETHERNET ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS 10/100/1000T	UND	1
<b>ACCESO SALA COMANDO Y CONTROL</b>			
1	INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO PARA UNA PUERTA	UND	1
<b>IMPRESORA LASER SALA COMANDO Y CONTROL</b>			
1	INSTALACIÓN DE MULTIFUNCIONAL CON IMPRESORA LÁSER, ESCÁNER, COPIADORA Y FAX	UND	1
<b>ILUMINACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO SALA COMANDO Y CONTROL</b>			
1	INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED	UND	8
2	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER DE 24000 BTU	UND	2
3	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER DE 12000 BTU	UND	1
4	DESINSTALACIÓN DE MINI SPLIT EXISTENTE	UND	1
<b>SALA DE REUNIÓN SARGENTOS MAYOR Y LÍNEA DE APOYO</b>			
1	INSTALACIÓN DE PANTALLA DVB-T2 UHD 4K ULTRA HD PLANO LED DE 50" SMART TV	UND	1
2	INSTALACIÓN DE MESA DE REUNIONES DE 6 PUESTOS	UND	1
3	INSTALACIÓN DE SILLA GIRATORIA CON BRAZO	UND	6
4	INSTALACIÓN DE CARTELERA DE LÍNEA	UND	2
<b>EQUIPOS INALÁMBRICOS Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DIGITAL SALA COMANDO Y CONTROL</b>			
1	INSTALACIÓN DE TABLET	UND	2
2	INSTALACIÓN DE RECEPTOR DIGITAL MULTIMEDIA	UND	1
3	INSTALACIÓN DE ACCES POINT WIRELESS-N VPN ROUTER	UND	1
<b>EQUIPOS ELÉCTRICOS</b>			





1	INSTALACIÓN DE UPS 5KVA	UND	1
<b>MOBILIARIO</b>			
1	INSTALACIÓN PUESTO DE TRABAJO PARA CENTRO DE MONITOREO	UND	2
2	INSTALACIÓN PUESTO SENCILLO OPERATIVOS	UND	5
3	INSTALACIÓN DE SILLA OPERATIVA	UND	7
<b>SALA DE COMANDO Y CONTROL</b>			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CATEGORÍA 6A	UND	17
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ENERGÍA	UND	18
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES	UND	1
4	INSTALACIÓN DE EXTINTOR PARA CENTROS DE COMUNICACIÓN	UND	2
<b>OBRA CIVIL SALA COMANDO Y CONTROL</b>			
1	<b>PRELIMINARES:</b> INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN DRYWALL, DEMOLICIÓN DE MURO EN DRYWALL, INCLUYE DINTEL, DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES, CORTES DE PISO DE PORCELANATO EXISTENTE, TIPO REGATAS PARA PASE DE TUBERÍA DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS, Y ELÉCTRICOS, INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLANTILLA, CORTES DE MUROS EXISTENTE, TIPO REGATAS PARA PASE DE TUBERÍA DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS, Y ELÉCTRICOS, EMPAQUE Y ACARREO VERTICAL DE ESCOMBROS, CARGUE Y BOTADA DE ESCOMBROS	GL	1
2	<b>ACABADOS:</b> SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAJA DE REVOQUE PARA RESANE DE MUROS, INCLUYE MORTERO DE REVOQUE Y ESTUCO. RESANE DE PISO , INCLUYE MORTERO DE RESANE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN DRYWALL- (OPERACIÓN, CUARTO TÉCNICO, ARCHIVO Y HALL INTERNO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 EN MUROS Y CIELOS	GL	1
3	<b>PISOS:</b> SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA MODULAR VINÍLICA AUTOPORTANTE 50X50 O SIMILAR	GL	1
4	<b>ACABADO ARQUITECTÓNICO:</b> ENCHAPE PARA MURO, LAMINA DE HDF 15 MM, RECUBIERTA CON DECORATIVO MELAMINICO TERMO FUNDIDO CON ACABADO EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA.	GL	1
<b>MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS</b>			
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE TIPO UNIDAD CENTRAL	UND	2
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU	UND	12
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU	UND	10

2. Se modifica el Anexo 2 Formulario de precios del pliego de condiciones, quedando como quedó plasmado en el archivo en Excel que se adjunta, el cual hace parte integral de la presente adenda.

Los demás elementos del pliego de condiciones se conservan.

